

GRUPO ZUNINO Central : Poligono Industrial La Estacion, 84. 21450 – Cartaya, Huelva

Delg. Huelva : Poligono Industrial Sepes, 108, 21400 Ayamonte, Huelva

Delg. Cadiz : Poligono Industrial El Fresno, Salida 110A-A-381, Algeciras.

www.grupozunino.es – comercial@grupozunino.es - 0034 959 390 112 – 607 708 319

Modulo CONTAINER MARINO 20´ - ZUNTAINER 20 VERDE MAYO

Extras: pinturas, puertas, ventana con persiana, reja

ESTADO: NUEVO RECICLADO

Acabado

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| • Modo de construcción | Montado, cerrado, funcionando |
| • Altura exterior del módulo | 2590mm |
| • Altura interior | 2390mm |
| • Ancho exterior | 2430 mm |
| • Ancho interior | 2340 mm |
| • Diseño del armazón del techo | ACERO CORTEN Acabado estándar |
| • Acabado pilar de esquina | ACERO CORTEN Acabado estándar |
| • Acabado de estructura de base | Vigas transversales de suelo estándar |
| • Color exterior | Verde Mayo y precercos en Ral 9010 |

Interior

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Decoración interior suelo | Tablero marino 20 m.m color rojo ingles |
| • Decoración interior de la cubierta | Acero corten blanco |
| • Decoración paredes | Color blanco RAL 9010 |

Aislamiento

- | | |
|--------------------------|----------|
| • Aislamiento de paredes | Opcional |
| • Aislamiento de techos | Opcional |
| • Aislamiento de suelos | Opcional |

Instalaciones eléctricas

- | | |
|--|----------|
| • Diseño de la conexión eléctrica | Opcional |
| • Instalación eléctrica | Opcional |
| • Extracción y renovación aire estático | Opcional |
| • Extracción y renovación aire eléctrico | Opcional |

Acabo de estructura de base

- | | |
|---|---|
| • Distancia entre aperturas para estibadora | 2050mm. |
| • Tablero del suelo | tablero marino 20 m.m tratado y pintado |

Equipamiento

- Recercado de huecos en acero, soldado y sellado por dentro y fuera
- **1 UNIDAD Reja maciza en hueco de ventana**
- **1 UNIDAD ventana corredera,**
- Altura del suelo al a base de la ventana: 1000 mm sobre el nivel superior del suelo
- Dimensiones exteriores incl. marco: 1000x1000mm
- Acristalamiento aislante con gas insuflado vidrio Climalit 4*8*4, con / sin persiana,
- **2 UNIDADES Puertas originales Container ISSO dimensión libre** Alto 2260mm- Ancho 2340mm
- **1 UNIDAD puerta exterior de acero**
- Dimensión nominal (anchura) 790 mm
- Anchura paso libre 690 mm
- Dimensión nominal (altura) 2040 mm

GRUPO ZUNINO Central : Poligono Industrial La Estacion, 84. 21450 – Cartaya, Huelva

Delg. Huelva : Poligono Industrial Sepes, 108, 21400 Ayamonte, Huelva

Delg. Cadiz : Poligono Industrial El Fresno, Salida 110A-A-381, Algeciras.

www.grupozunino.es – comercial@grupozunino.es - 0034 959 390 112 – 607 708 319

- Altura paso libre 1965 mm
- Apertura hacia fuera

Paredes divisibles

- Pared divisoria interna Opcional
- Aislamiento Paredes Opcional

Equipamiento sanitario Opcional

Otras terminaciones y acabados Opcional

Condiciones generales

Trabajamos en base a nuestras condiciones de generales de entrega (08/2020) las cuales pueden consultar a traves de nuestro departamento comercial.

El tribunal competente para reclamaciones surgidas en el contexto de este contrato es Ayamonte, Huelva, aunque el vendedor también puede solicitar el tribunal competente en el domicilio legal del comprador.

El plazo de entrega no está garantizado, ya que depende del transporte en cada momento y el stock existente.

No puede valorarse la adecuación del contenedor (conjunto modular) ni de los posibles accesorios ejemplo: (escaleras, aires acondicionados..etc) para un uso previsto general, por lo que no asumiremos ninguna garantía al respecto.

Dependiendo del uso, le corresponderá a usted solicitar el pertinente permiso oficial de la autoridad competente para el montaje, edificación y/o uso del contenedor (conjunto modular) y accesorios facilitados.

Ofreceremos montajes insitu., la entrega y el montaje de dispositivos, construcciones anexas, superestructuras.. etc, s e realizara según pedido detallado

Nosotros nos responsabilizamos de la correcta ejecución de los servicios prestados por nuestro personal. En caso de encargar a empresas ajenas, montajes, ayudas auxiliares o cualquier otra acción auxiliar, en ningún caso nuestra responsabilidad se extenderá a daños directos, indirectos o sucesivos. No asumimos ninguna responsabilidad por el personal puesto a disposición de Uds. de personal prestado y por personas terceras.

Plazo de entrega:

Forma de Pago:

Pago a cuenta:

Pago final:

Coste carga, transporte y descarga a pie de camion:

FIRMADO:

FIRMADO: